5.11.2026

**PUISTOSUUNNITELMASELOSTUS**

# Auringonkehrän leikkipaikka, Ojakkala

## 1. Suunnittelukohde

Puistosuunnitelma koskee Ojakkalan taajamassa sijaitsevaa Auringonkehrän leikkipaikkaa. Suunnittelualue sijoittuu suunnitelman mukaiselle puistoalueelle suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Suunnitelman tavoitteena on toteuttaa alueelle turvallinen, toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöönsä soveltuva lähileikkipaikka, joka palvelee alueen asukkaita sekä tukee lähiympäristön virkistyskäyttöä.

## 2. Suunnittelun lähtökohdat

Leikkipaikka sijoittuu asemakaavan mukaiselle puistoalueelle Keidasrinteen ja Auringonkehräntien läheisyyteen. Alue on hyvin saavutettavissa ympäröiviltä asuinalueilta olemassa olevan jalankulun ja pyöräilyn verkoston kautta. Suunnittelussa on huomioitu alueen maastonmuodot, turvallisuusvaatimukset, kunnossapidon edellytykset sekä puistoalueen virkistyskäytön kehittäminen.

## 3. Suunnitteluratkaisu

Leikkipaikka toteutetaan lähivirkistysalueeksi, jonka varustelu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin, liikuntaan ja oleskeluun eri-ikäisille käyttäjille. Leikkialueiden putoamissuojaus toteutetaan turvasoralla ja kulkuyhteydet rakennetaan kivituhkapintaisina.

Alueelle sijoitetaan seuraavat kalusteet ja varusteet:

- katoksella varustettu oleskelualue, penkkiryhmä ja roska-astia
- keinu, jossa toinen istuin varustetaan vauvaistuimella
- jousikeinu "Mehiläinen"
- perhoskeinulauta
- dino-keinu
- tasapainopuomi
- kiipeilysilta
- hiekkalaatikko
- leikkimaja
- ulkokäyttöön tarkoitettu kuntoilukeskus.

Leikkialue rajataan osittain 1,5 metriä korkeilla seinäkerakenteilla. Rakenteiden tarkoituksena on jäsentää aluetta sekä parantaa leikkipaikan turvallisuutta ja käytettävyyttä.

**4. Liikenne ja esteettömyys**

Leikkipaikka liittyy ympäröivään jalankulun ja pyöräilyn verkostoon kivituhkapintaisilla puistokäytävillä. Alueen kulkuyhteydet toteutetaan siten, että ne mahdollistavat turvallisen liikkumisen sekä kunnossapitokaluston pääsyn alueelle.

**5. Turvallisuus**

Leikkivälineiden sijoittelussa noudatetaan voimassa olevien leikkipaikkastandardien mukaisia turvaetäisyyksiä ja putoamisalueita. Turvallisuuden varmistamiseksi leikkivälineiden alusta toteutetaan turvasorarakenteena. Leikkipaikan rakenteet, varusteet ja pintamateriaalit toteutetaan siten, että ne täyttävät käyttöturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

**6. Vaikutukset**

Suunnitelman toteuttaminen parantaa Ojakkalan alueen lähivirkistyspalveluita sekä lisää lasten ja perheiden ulkoilu- ja leikkimismahdollisuuksia. Leikkipaikka vahvistaa alueen viihtyisyyttä ja tukee asuinympäristön yhteisöllisyyttä. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat luonteeltaan tilapäisiä ja rajoittuvat pääosin rakennusvaiheeseen.

**7. Kunnossapito**

Leikkipaikka kuuluu kunnan ylläpidettäviin viheralueisiin. Alueen hoito käsittää leikkivälineiden ja kalusteiden tarkastukset, turvasoran kunnossapidon, puhtaanapidon sekä kasvillisuuden hoidon kunnan ylläpitokäytäntöjen mukaisesti.

**8. Toteuttaminen**

Kohde toteutetaan erikseen laadittavien rakennussuunnitelmien mukaisesti. Rakentamisen yhteydessä huolehditaan työnaikaisesta turvallisuudesta sekä ympäröivien alueiden asianmukaisesta suojaamisesta.

**9. Kustannusarvio**

Suunnitelman toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 150 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio sisältää alueen maanrakennus- ja pintarakenteet, leikki- ja kuntoiluvälineet, kalusteet sekä muut suunnitelman mukaiset rakenteet. Kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun ja kilpailutuksen yhteydessä