1.10.2026

JKPP VÄLILLÄ HAAPAKYLÄ - TUOHIVEHMAA SUUNNITELMASELOSTUS

KOHDE

Kohde sijaitsee Vihdissä Tuohivehmaan ja Haapakylän välisellä alueella. Katusuunnitelma koskee uutta jalankulun ja polkupyöräilyn väylää Tuohivehmaan Tammipellontien ja Haapakylän Maaniituntien välille.

Väylän tarkoituksena on parantaa alueen kevyen liikenteen yhteyksiä sekä mahdollistaa turvallinen jalankulku- ja pyöräilyliikenne alueen nykyisten kulkuyhteyksien välillä.

Suunnittelualue on esitetty piirustuksissa 101

LÄHTÖKOHDAT

Maaston korkeudet vaihtelevat välillä +35 – +52 (N2000). Nykytilanteessa pyöräilyn ja jalankulun liikenteenohjaus päättyy Vesikansantien varrella idän suunnasta saavuttaessa Tammipellontien risteyksessä ja lännen suunnasta saavuttaessa Niitunkierron risteyksessä. Tältä väliin jäävältä osuudelta puuttuu kevyen liikenteen yhteys.

Suunnitellun pyöräilyn ja jalankulun väylän Maanituntien/Niitunkierron puoleisessa päädyssä kulkee maakaasulinja, joka on huomioitava rakentamisvaiheessa tarvittavilla lupa- ja valvontamenettelyillä.

LIIKENTEELLINEN RATKAISU JA MATERIAALIT

Jalankulku- ja polkupyöräliikenne ohjataan uudelle yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän osuudelle, joka kulkee Vesikansantien pohjoispuolella. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on leveydeltään 3,5 metriä. Väylä esitetään suunnitelmakartassa kivituhkapintaisena reittinä. Väylän rakenne, leveys ja näkyvyysolosuhteet mahdollistavat turvallisen kaksisuuntaisen jalankulku- ja pyöräilyliikenteen.

Suunnitellun väylän pl.307 virtaa notkon pohjalla oja. Tähän rakennetaan rumpu ja väylälle kaiteet molemmin puolin. Myös pl. 208 kohdalla rakennetaan rumpu.

VALAISTUS

Väylälle rakennetaan uusi valaistus. Valaistuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä lisätä väylän käytettävyyttä pimeän aikaan.

TASAUS JA KUIVATUS

Suunnitellun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän tasaus noudattaa pääpiirteittäin nykyistä maanpintaa. Väylä kuivataan sivupainanteella. Rakenteet kuivataan salaojin.

ESTEETTÖMYYS

Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän tasaus täyttää esteettömyydelle asetetun tavoitetason.

KUSTANNUKSET

Hankkeen alustava rakentamiskustannusarvio on 150 000 € (alv 0 %). Kustannusarvio on laskettu tavanomaisten rakentamisolosuhteiden mukaan.